

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt elektryfikacji ogródków działkowych ROD "Nad Widawą", OGRÓDEK NR. 3
INWESTOR : Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Widawą"
ADRES INWESTORA : ul. Sołtysowicka b/n 51-168 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Faliszewski (Instalacje elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : 05.2017

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Tablice rozdzielcze				
1	Urządzenia rozdzielcze RZ	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
2	Urządzenia rozdzielcze RZ1	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
3	Szafka licznikowa RA	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
4	Szafka licznikowa RB	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
5	Szafka licznikowa RC	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
6	Szafka licznikowa RD	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
7	Szafka licznikowa RE	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
8	Szafka licznikowa RF	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
9	Szafka licznikowa RG	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
2 Okablowanie terenu oraz zasilenie urządzeń zewnętrznych				
10	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2				
232.4		m ³	232.400	
			RAZEM	232.400
11	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego	m		
d.2				
830		m	830.000	
			RAZEM	830.000
12	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2				
232.4		m ³	232.400	
			RAZEM	232.400
13	Układanie kabli YAKYżo 5x35mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2				
378		m	378.000	
			RAZEM	378.000
14	Układanie kabli YAKYżo 5x25mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2				
452		m	452.000	
			RAZEM	452.000
15	Układanie kabli YKYżo 5x25mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2				
5		m	5.000	
			RAZEM	5.000
16	Układanie bednarki 25x4 na dnie w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2				
830		m	830.000	
			RAZEM	830.000
17	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ²	szt.		
d.2				
20		szt.	20.000	
			RAZEM	20.000
18	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2				
100		szt.żył	100.000	
			RAZEM	100.000
3 Pomiary elektryczne				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
10		prób.	10.000	
			RAZEM	10.000
20 d.3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
20		prób.	20.000	
			RAZEM	20.000
21 d.3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
10		odc.	10.000	
			RAZEM	10.000
22 d.3	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól	szt		
10		szt	10.000	
			RAZEM	10.000